

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ, BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACH, UL. JAGIELLOŃSKA 32, 25-608 KIELCE  
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACH  
ADRES INWESTORA : UL. JAGIELLOŃSKA 32, 25-608 KIELCE  
BRANŻA : Roboty budowlane i instalacyjne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Sikora,  
DATA OPRACOWANIA : 05.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	REMONT ŁAZIENEK PION LEWY	1	72
1.1	Łazienka 323	1	24
1.2	Łazienka 318-320	25	48
1.3	Łazienka 319-320	49	72
2	REMONT ŁAZIENEK PION PRAWY	73	145
2.1	Łazienka 319-318	73	97
2.2	Łazienka 321-327	98	121
2.3	Łazienka 315	122	145
3	REMONT KLAS	146	219
3.1	Prac. fryzjerska 0.8	146	151
3.2	Prac. fryzjerska 0.5	152	157
3.3	Pom. socjalne 10+ korytarz 0.9	158	164
3.4	Korytarz 0.5+0.7	165	175
3.5	Korytarz 0.1+ 0.2+0.4	176	187
3.6	Sala 100	188	195
3.7	Sala 203	196	203
3.8	Sala 213	204	211
3.9	Sala 114	212	219
4	BIAŁY MONTAŻ	220	231
5	STOLARKA ZEWNĘTRZNA	232	235
6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	236	239
6.1	Pochylnia	236	238
6.2	Roboty porządkowe	239	239

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>REMONT ŁAZIENEK PION LEWY</b>			
1.1		<b>łazienka 323</b>			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-07				
1	analogia				
323		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1.	0812-05				
1					
323		4.13*3.12+1.65*2.33	m <sup>2</sup>	16.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.730</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0820-08				
1					
323		2*(2.07*4.13-0.7*2.0*4)+2*2.07*1.15*3+2.07*(4.13*2+1.8*2+1.15*2)+2.07*(2.33*2+1.65*2)-0.8*2.0*3	m <sup>2</sup>	61.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.170</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0346-03				
1					
323		2.07*4.13-0.7*2.0*4+2.07*1.15*3	m <sup>2</sup>	10.091	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.091</b>
5	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych -poszerzenie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0331-02				
1					
323		2.1*0.2	m <sup>2</sup>	0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0354-12				
1					
		1.3	m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
7	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0127-01				
1					
323		2.25*(1.62+1.45*2)	m <sup>2</sup>	10.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.170</b>
8	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0127-03				
1					
323		2.25*3.22	m <sup>2</sup>	7.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.245</b>
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1.	0304-02				
1					
323		2.33*0.11*(3.16-2.07)	m <sup>3</sup>	0.279	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.279</b>
10	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0132-05				
1					
		1.2*4	m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
11	NNRNKB	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
d.1.	202 2143-02				
1					
		1.3	m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
12	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0716-01				
1					
		2*(10.17+7.245)	m <sup>2</sup>	34.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.830</b>
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-02				
1					
		2*(2.1*4.13+1.8*2+1.15*2+2.33*2+1.65*2)-0.8*2.0*3+2.33*(3.16-2.07)*2	m <sup>2</sup>	45.345	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.345</b>
14	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
1					
		0.7*(2.33*2+1.65*2+4.13*2+3.12*2)	m <sup>2</sup>	15.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.722</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 100	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2027-05				
1	stelaze WC zabudowy	3*1.0*3.05	m <sup>2</sup>	9.150	
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.150</b>
16	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej modułowe z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2701-01				
1		16.730	m <sup>2</sup>	16.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.730</b>
17	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2012-01				
1		15.722	m <sup>2</sup>	15.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.722</b>
18	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1134-02				
1		3.16*(2.33*2+1.65*2+4.13*2+3.12*2)-0.8*2.0*3+17.415*2	m <sup>2</sup>	101.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.004</b>
19	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-01				
1		15.722	m <sup>2</sup>	15.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.722</b>
20	KNR 2-02.2	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami GLAZURY na zaprawach klejowych o grub.warstwy 6 mm - glazura zgodnie z opisem do projektu, uzgodnić z Inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.1.	2802-04				
1		2.25*(2.33*2+1.65*2+4.13*2+3.12*2+3.22*2+1.45*6)-0.8*2.0*8	m <sup>2</sup>	71.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.800</b>
21	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1134.1-01				
1	podłoga	4.13*3.12+1.65*2.33	m <sup>2</sup>	16.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.730</b>
22	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2807-05				
1		16.730	m <sup>2</sup>	16.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.730</b>
23	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1.	0322-03				
1	analogia	3*0.8*2.0+0.9*2.0	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
24	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych z akcesoriami	m <sup>2</sup>		
d.1.	1103-02				
1		3*2.0*0.8+0.9*2.0	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
<b>1.2</b>		<b>łazienka 318-320</b>			
25	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0353-07				
2	analogia	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
26	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1.	0812-05				
2		2.2*1.5+2.81*4.26	m <sup>2</sup>	15.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.271</b>
27	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0820-08				
2		2*(2.07*3.24-0.7*2.0*3)+2*2.07*1.14*3+2.07*(4.26*2+2.81*2)+2.07*(2.20*2+1.5*2)-0.8*2.0*3	m <sup>2</sup>	58.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.960</b>
28	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0346-03				
2		2.07*(3.24+1.14*3)-0.7*2.0*3	m <sup>2</sup>	9.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.586</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 4-01 d.1. 0331-02 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych -poszerzenie 2.1*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
30	KNR 4-01 d.1. 0354-12 2	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.8	m m	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
31	KNR-W 2-02 d.1. 0127-01 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm 2.25*1.45*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.788</b>
32	KNR-W 2-02 d.1. 0127-03 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.3*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.425</b>
33	KNR-W 4-01 d.1. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.2*0.16*(3.16-2.06)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.387	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.387</b>
34	KNR-W 2-02 d.1. 0132-05 2	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2*4	m m	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
35	NNRNKB d.1. 202 2143-02 2	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 1.8	m m	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
36	KNR-W 4-01 d.1. 0716-01 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 2*(9.788+7.425)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.426	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.426</b>
37	KNR-W 4-01 d.1. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 2*2.1*(4.26+2.81+2.20+1.5)-0.8*2.0*3+2.2*(3.16-2.06)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.854</b>
38	KNR-W 4-01 d.1. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 0.7*(2.2*2+1.5*2+4.26*2+2.81*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.078</b>
39	NNRNKB d.1. 202 2027-05 2 stelaze WC zabudowy	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 100 3*1.0*3.05 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.150 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.150</b>
40	NNRNKB d.1. 202 2701-01 2	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej modułowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 2.2*1.5+2.81*4.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.271	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.271</b>
41	NNRNKB d.1. 202 2012-01 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> 15.078	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.078</b>
42	KNR 2-02.2 d.1. 1134-02 2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 15.078+65.905	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.983</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1. 1510-01					
2		15.078	m <sup>2</sup>	15.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.078</b>
44	KNR 2-02.2	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami GLAZURY na zaprawach klejowych o grub.warstwy 6 mm - glazura zgodnie z opisem do projektu, uzgodnić z Inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.1. 2802-04		2.25*(2.2*2+1.5*2+4.26*2+2.81*2+3.3*2+1.14*6)-0.8*2.0*8	m <sup>2</sup>	65.905	
2				<b>RAZEM</b>	<b>65.905</b>
45	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1. 1134.1-01					
2	podłoga	15.078	m <sup>2</sup>	15.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.078</b>
46	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 2807-05		15.078	m <sup>2</sup>	15.078	
2				<b>RAZEM</b>	<b>15.078</b>
47	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1. 0322-03					
2	analogia	3*0.8*2.0+0.9*2.0	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
48	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych z akcesoriami	m <sup>2</sup>		
d.1. 1103-02					
2		3*2.0*0.8+0.9*2.0	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
<b>1.3</b>	<b>łazienka 319-320</b>				
49	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1. 0353-07					
3	analogia	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
50	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1. 0812-05					
3		2.07*1.66+4.09*2.85	m <sup>2</sup>	15.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.093</b>
51	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1. 0820-08					
3		2*(2.08*3.19-0.7*2.0*3)+2*2.07*1.1453+2.07*(4.09*2+2.85*2)+2.07*(2.07*2+1.66*2)-0.8*2.0*3	m <sup>2</sup>	48.986	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.986</b>
52	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1. 0346-03					
3		2.07*(3.19+1.15*3)-0.7*2.0*3	m <sup>2</sup>	9.545	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.545</b>
53	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych -poszerzenie	m <sup>2</sup>		
d.1. 0331-02					
3		2.1*0.2	m <sup>2</sup>	0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
54	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1. 0354-12					
3		1.8	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
55	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1. 0127-01					
3		2.25*1.45*3	m <sup>2</sup>	9.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.788</b>
56	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1. 0127-03					
3		3.3*2.25	m <sup>2</sup>	7.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.425</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-	m <sup>3</sup>		
d.1.	0304-02	towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
3		2.07*0.11*(3.16-2.06)	m <sup>3</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
58	KNR-W 2-02	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0132-05				
3		1.2*4	m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
59	NNRNKB	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych	m		
d.1.	202 2143-02	na spoiwie poliestrowym			
3		1.8	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
60	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0716-01	taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni			
3		podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	34.426	
		2*(9.788+7.425)			
				<b>RAZEM</b>	<b>34.426</b>
61	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-02	słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i			
3		pianobetonów o pow. do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	44.988	
		2*2.1*(4.26+2.81+2.20+1.5)-0.8*2.0*3+2*2.07*(3.16-2.06)			
				<b>RAZEM</b>	<b>44.988</b>
62	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
3		0.7*2*(2.07+1.66+4.09+1.85)	m <sup>2</sup>	13.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.538</b>
63	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie me-	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2027-05	talowym 100			
3			m <sup>2</sup>	9.150	
	stelaże WC	3*1.0*3.05	m <sup>2</sup>	2.000	
	zabudowy	2			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.150</b>
64	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej modułowej z wypełnieniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2701-01	plytami gipsowymi			
3		2.07*1.66+4.09*2.85	m <sup>2</sup>	15.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.093</b>
65	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2012-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup>			
3		13.538	m <sup>2</sup>	13.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.538</b>
66	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1134-02				
3		13.538+69.640	m <sup>2</sup>	83.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.178</b>
67	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-01	ków gładkich bez gruntowania			
3		13.538	m <sup>2</sup>	13.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.538</b>
68	KNR 2-02.2	Licowanie ścian o pow.do 10 m <sup>2</sup> płytkami GLAZURY na zaprawach klejowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	2802-04	o grub.warstwy 6 mm - glazura zgodnie z opisem do projektu, uzgodnić z In-			
3		westorem	m <sup>2</sup>	69.640	
		2.25*(2.07*2+1.66*2+4.09*2+2.85*2+3.3*2+1.45*6)-0.8*2.0*8			
				<b>RAZEM</b>	<b>69.640</b>
69	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1134.1-01				
3	podłoga	15.093	m <sup>2</sup>	15.093	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.093</b>
70	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2807-05	na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10			
3		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15.093	
		15.093			
				<b>RAZEM</b>	<b>15.093</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W 4-01 d.1. 0322-03 3 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł  3*0.8*2.0+0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
72	KNR 2 d.1. 1103-02 3	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych z akcesoriami  3*2.0*0.8+0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
<b>2</b>		<b>REMONT ŁAZIENEK PION PRAWY</b>			
<b>2.1</b>		<b>łazienka 319-318</b>			
73	KNR-W 4-01 d.2. 0353-07 1 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
74	KNR-W 4-01 d.2. 0812-05 1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  3.73*1.75+3.97*3.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.336</b>
75	KNR-W 4-01 d.2. 0820-08 1	Rozebranie okładziny ściennej  2*(2.27*3.97-0.7*2.0*4)+2*2.27*1.05*3+2.27*(3.97*2+3.73*4+1.75*2)-0.8*2.0*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.162</b>
76	KNR-W 4-01 d.2. 0346-03 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.  2.27*3.97-0.7*2.0*4+2.27*1.05*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.562	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.562</b>
77	KNR-W 4-01 d.2. 0331-02 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych -poszerzenie 2.1*0.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
78	KNR 4-01 d.2. 0354-12 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1.38	m  m	  1.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.380</b>
79	KNR-W 2-02 d.2. 0127-01 1	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm  2.25*1.35*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.113</b>
80	KNR-W 2-02 d.2. 0127-03 1	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm  2.25*3.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.425</b>
81	KNR-W 4-01 d.2. 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego  3.73*0.21*(3.16-2.3)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.674</b>
82	KNR-W 2-02 d.2. 0132-05 1	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych  1.2*4	m  m	  4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
83	NNRNKB d.2. 202 2143-02 1	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym  1.8	m  m	  1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
84	KNR-W 4-01 d.2. 0716-01 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2 2*(9.113+7.425)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.076	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.076</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR-W 4-01 d.2. 0711-02 1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu $2*2.1*(3.97+3.73+3.73+1.75)-0.8*2.0*3+3.73*(3.16-2.3)*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.972</b>
86	KNR-W 4-01 d.2. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $0.7*2*(3.97+3.73*2+1.75)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.452</b>
87	NNRNKB d.2. 202 2027-05 1 stelaze WC zabudowy	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 100  3*1.0*3.05 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.150 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.150</b>
88	NNRNKB d.2. 202 2701-01 1	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej modułowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  3.73*1.75+3.73*3.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.336</b>
89	NNRNKB d.2. 202 2012-01 1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2  18.452	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.452</b>
90	NNRNKB d.2. 202 2014-04 1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2  21.336	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.336</b>
91	KNR 2-02.2 d.2. 1134-02 1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  18.452+79.585	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.037	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.037</b>
92	KNR-W 2-02 d.2. 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  18.452	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.452</b>
93	KNR 2-02.2 d.2. 2802-04 1	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami GLAZURY na zaprawach klejowych o grub.warstwy 6 mm - glazura zgodnie z opisem do projektu, uzgodnić z Inwestorem $2.25*(3.97*2+3.73*4+1.75*2+3.3*2+1.35*6)-0.8*2.0*8$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.585</b>
94	KNR 2-02.2 d.2. 1134.1-01 1 podłoga	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych  21.336	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.336</b>
95	NNRNKB d.2. 202 2807-05 1	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 21.336	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.336</b>
96	KNR-W 4-01 d.2. 0322-03 1 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł  3*0.8*2.0+0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
97	KNNR 2 d.2. 1103-02 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych z akcesoriami  3*2.0*0.8+0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
2.2		<b>Łazienka 321-327</b>			
98	KNR-W 4-01 d.2. 0353-07 2 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	KNR-W 4-01 d.2. 0812-05 2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		1.74*3.72+4*3.72	m <sup>2</sup>	21.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.353</b>
100	KNR-W 4-01 d.2. 0820-08 2	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		2*2.37*(3.72*2+1.74+4.0+4.0+1.25*3)-11*0.7*2.0	m <sup>2</sup>	83.808	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.808</b>
101	KNR-W 4-01 d.2. 0346-03 2	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
		2.37*(4.0+1.25*3)-0.7*2.0*4	m <sup>2</sup>	12.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.768</b>
102	KNR-W 4-01 d.2. 0331-02 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych -poszerzenie	m <sup>2</sup>		
		2.1*0.2	m <sup>2</sup>	0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
103	KNR 4-01 d.2. 0354-12 2	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.8	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
104	KNR-W 2-02 d.2. 0127-01 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
		2.25*1.35*3	m <sup>2</sup>	9.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.113</b>
105	KNR-W 2-02 d.2. 0127-03 2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		3.3*2.25	m <sup>2</sup>	7.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.425</b>
106	KNR-W 4-01 d.2. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		3.72*0.19*(3.16-2.37)	m <sup>3</sup>	0.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.558</b>
107	KNR-W 2-02 d.2. 0132-05 2	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2*4	m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
108	NNRNKB d.2. 202 2143-02 2	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1.8	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
109	KNR-W 4-01 d.2. 0716-01 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2*(9.113+7.425)	m <sup>2</sup>	33.076	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.076</b>
110	KNR-W 4-01 d.2. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		2*2.4*(3.72*2+1.74+4)-0.8*2.0*3+3.72*(3.16-2.37)*2	m <sup>2</sup>	64.342	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.342</b>
111	KNR-W 4-01 d.2. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		0.7*2*(1.74+3.72*2+4.0)	m <sup>2</sup>	18.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.452</b>
112	NNRNKB d.2. 202 2027-05 2	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 100	m <sup>2</sup>		
	stelaże WC zabudowy	3*1.0*3.05	m <sup>2</sup>	9.150	
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.150</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113	NNRNKB d.2. 202 2701-01 2	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej modułowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 3.72*1.74+4*3.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.353</b>
114	NNRNKB d.2. 202 2012-01 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 18.452	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.452</b>
115	KNR 2-02.2 d.2. 1134-02 2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 18.452+79.585	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.037	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.037</b>
116	KNR-W 2-02 d.2. 1510-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 18.452	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.452	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.452</b>
117	KNR 2-02.2 d.2. 2802-04 2	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami GLAZURY na zaprawach klejowych o grub.warstwy 6 mm - glazura zgodnie z opisem do projektu, uzgodnić z Inwestorem 2.25*2*(4+3.72*2+1.74+3.3+1.35*3)-0.8*2.0*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.585</b>
118	KNR 2-02.2 d.2. 1134.1-01 2	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych podłoga 21.353	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.353</b>
119	NNRNKB d.2. 202 2807-05 2	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 21.353	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.353</b>
120	KNR-W 4-01 d.2. 0322-03 2	analogia Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł 3*0.8*2.0+0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
121	KNR 2 d.2. 1103-02 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych z akcesoriami 3*2.0*0.8+0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
<b>2.3 łazienka 315</b>					
122	KNR-W 4-01 d.2. 0353-07 3	analogia Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
123	KNR-W 4-01 d.2. 0812-05 3	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 3.81*1.8+3.91*3.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.755</b>
124	KNR-W 4-01 d.2. 0820-08 3	Rozebranie okładziny ściennej 2*(2.38*3.91-0.7*2.0*3)+2*2.38*1.25*3+2.38*2*(3.81*2+1.8+3.91)-0.8*2.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.712</b>
125	KNR-W 4-01 d.2. 0346-03 3	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2.38*(3.91+1.25*3)-0.7*2.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.031	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.031</b>
126	KNR-W 4-01 d.2. 0331-02 3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych -poszerzenie 2.1*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	KNR 4-01 d.2. 0354-12 3	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.8	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
128	KNR-W 2-02 d.2. 0127-01 3	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m <sup>2</sup>		
		2.25*1.35*3	m <sup>2</sup>	9.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.113</b>
129	KNR-W 2-02 d.2. 0127-03 3	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		3.91*2.25	m <sup>2</sup>	8.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.798</b>
130	KNR-W 4-01 d.2. 0304-02 3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		3.81*0.22*(3.16-2.38)	m <sup>3</sup>	0.654	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.654</b>
131	KNR-W 2-02 d.2. 0132-05 3	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2*4	m	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
132	NNRNKB d.2. 202 2143-02 3	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1.8	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
133	KNR-W 4-01 d.2. 0716-01 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2*(9.113+8.798)	m <sup>2</sup>	35.822	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.822</b>
134	KNR-W 4-01 d.2. 0711-02 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		2*2.4*(3.91+3.81*2+1.8)-0.8*2.0*3+2*3.81*(3.16-2.06)	m <sup>2</sup>	67.566	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.566</b>
135	KNR-W 4-01 d.2. 0713-01 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		0.7*2*(3.81*2+1.8+3.91)	m <sup>2</sup>	18.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.662</b>
136	NNRNKB d.2. 202 2027-05 3	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 100	m <sup>2</sup>		
	stelaże WC zabudowy	3*1.0*3.05	m <sup>2</sup>	9.150	
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.150</b>
137	NNRNKB d.2. 202 2701-01 3	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej modułowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		21.755	m <sup>2</sup>	21.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.755</b>
138	NNRNKB d.2. 202 2012-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		18.662	m <sup>2</sup>	18.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.662</b>
139	KNR 2-02.2 d.2. 1134-02 3	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
		18.662+78.910	m <sup>2</sup>	97.572	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.572</b>
140	KNR-W 2-02 d.2. 1510-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		18.662	m <sup>2</sup>	18.662	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.662</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	KNR 2-02.2 d.2. 2802-04 3	Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami GLAZURY na zaprawach klejowych o grub.warstwy 6 mm - glazura zgodnie z opisem do projektu, uzgodnić z Inwestorem $2.25*2*(1.8+3.81*2+3.91+3.3+1.25*3)-0.8*2.0*8$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.910</b>
142	KNR 2-02.2 d.2. 1134.1-01 3	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
	podłoga	21.755	m <sup>2</sup>	21.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.755</b>
143	NNRNKB d.2. 202 2807-05 3	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.755	
		21.755		<b>RAZEM</b>	<b>21.755</b>
144	KNR-W 4-01 d.2. 0322-03 3	Obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
	analogia	3*0.8*2.0+0.9*2.0	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
145	KNNR 2 d.2. 1103-02 3	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych fabrycznie wykończonych z akcesoriami	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
		3*2.0*0.8+0.9*2.0		<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
<b>3</b>		<b>REMONT KLAS</b>			
<b>3.1</b>		<b>Prac. fryzjerska 0.8</b>			
146	KNR-W 4-01 d.3. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.290	
		$1.5*(4.55+5.88)*2$		<b>RAZEM</b>	<b>31.290</b>
147	NNRNKB d.3. 202 2701-01 1	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej modułowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - modułowe	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.840	
		25.84		<b>RAZEM</b>	<b>25.840</b>
148	NNRNKB d.3. 202 2012-01 1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.290	
		31.29		<b>RAZEM</b>	<b>31.290</b>
149	KNR 2-02.2 d.3. 1134-02 1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.290	
		31.29		<b>RAZEM</b>	<b>31.290</b>
150	KNR-W 2-02 d.3. 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.290	
		31.29		<b>RAZEM</b>	<b>31.290</b>
151	KNR 2-02.2 d.3. 1134.1-01 1	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.840	
	podłoga	25.84		<b>RAZEM</b>	<b>25.840</b>
<b>3.2</b>		<b>Prac. fryzjerska 0.5</b>			
152	KNR-W 4-01 d.3. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.660	
		$1.5*(5.7+5.52)*2$		<b>RAZEM</b>	<b>33.660</b>
153	NNRNKB d.3. 202 2701-01 2	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej modułowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.420	
		27.42		<b>RAZEM</b>	<b>27.420</b>
154	NNRNKB d.3. 202 2012-01 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.660	
		33.66		<b>RAZEM</b>	<b>33.660</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1134-02				
2		33.66	m <sup>2</sup>	33.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.660</b>
156	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.3.	1510-01				
2		33.66	m <sup>2</sup>	33.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.660</b>
157	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1134.1-01				
2	podłoga	27.42	m <sup>2</sup>	27.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.420</b>
<b>3.3</b>		<b>Pom. socjalne 10+ korytarz 0.9</b>			
158	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3.	0713-01				
3		1.5*(2.5*2+2.8*2+1.22+3.17*2)	m <sup>2</sup>	27.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.240</b>
159	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej modułowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - pom. 10	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2701-01				
3	socjalne	7	m <sup>2</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
160	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2012-01				
3		27.24	m <sup>2</sup>	27.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.240</b>
161	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1134-02				
3		27.24	m <sup>2</sup>	27.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.240</b>
162	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.3.	1510-01				
3		27.24+3.78	m <sup>2</sup>	31.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.020</b>
163	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3.	1206-04				
3		1.5*(2.5*2+2.8*2+1.22+3.17*2)	m <sup>2</sup>	27.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.240</b>
164	KNR 2-02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
d.3.	1134.1-01				
3	podłoga	3.78	m <sup>2</sup>	3.780	
	sufit	3.78	m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.560</b>
<b>3.4</b>		<b>Korytarz 0.5+0.7</b>			
165	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z olistwowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3.	0818-05				
4		4.98+6.46	m <sup>2</sup>	11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>
166	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
d.3.	0803-02				
4		11.440	m <sup>2</sup>	11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>
167	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.3.	0713-01				
4		1.5*(4.67*2+1.07+4.68+0.92+2.7+1.38*2)	m <sup>2</sup>	32.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.205</b>
168	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej modułowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2701-01				
4		11.440	m <sup>2</sup>	11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169 d.3. 4	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		32.205	m <sup>2</sup>	32.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.205</b>
170 d.3. 4	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
		32.205	m <sup>2</sup>	32.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.205</b>
171 d.3. 4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		32.205	m <sup>2</sup>	32.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.205</b>
172 d.3. 4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		32.205	m <sup>2</sup>	32.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.205</b>
173 d.3. 4	KNR 2-02.2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
	podłoga	11.440	m <sup>2</sup>	11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>
174 d.3. 4	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		11.440	m <sup>2</sup>	11.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.440</b>
175 d.3. 4	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(4.67*2+1.07+4.68+0.92+2.7+1.38*2)-2	m	19.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.470</b>
<b>3.5</b>	<b>Korytarz 0.1+ 0.2+0.4</b>				
176 d.3. 5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z olistwowaniem	m <sup>2</sup>		
		2.93+1.87+2.9	m <sup>2</sup>	7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
177 d.3. 5	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		7.7	m <sup>2</sup>	7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
178 d.3. 5	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		1.5*(1.96+1.9*2+2.77*2+1.06*2+2.08*2)	m <sup>2</sup>	26.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.370</b>
179 d.3. 5	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		2.45	m <sup>2</sup>	2.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.450</b>
180 d.3. 5	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej modułowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		7.07	m <sup>2</sup>	7.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.070</b>
181 d.3. 5	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		26.37	m <sup>2</sup>	26.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.370</b>
182 d.3. 5	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
		26.37	m <sup>2</sup>	26.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.370</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183 d.3. 5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		26.37	m <sup>2</sup>	26.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.370</b>
184 d.3. 5	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		26.37	m <sup>2</sup>	26.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.370</b>
185 d.3. 5	KNR 2-02.2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
	podłoga	7.7	m <sup>2</sup>	7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
186 d.3. 5	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		7.7	m <sup>2</sup>	7.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.700</b>
187 d.3. 5	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		16.2	m	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
<b>3.6</b>		<b>Sala 100</b>			
188 d.3. 6	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		$1.66 \cdot (7.2 + 5.73) \cdot 2$	m <sup>2</sup>	42.928	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.928</b>
189 d.3. 6	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		41.26	m <sup>2</sup>	41.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.260</b>
190 d.3. 6	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		42.928	m <sup>2</sup>	42.928	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.928</b>
191 d.3. 6	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		41.26	m <sup>2</sup>	41.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.260</b>
192 d.3. 6	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
		42.928	m <sup>2</sup>	42.928	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.928</b>
193 d.3. 6	KNR 2-02.2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
	sufit	41.26	m <sup>2</sup>	41.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.260</b>
194 d.3. 6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		$42.928 + 41.26$	m <sup>2</sup>	84.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.188</b>
195 d.3. 6	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		$1.5 \cdot (7.2 + 5.73) \cdot 2$	m <sup>2</sup>	38.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.790</b>
<b>3.7</b>		<b>Sala 203</b>			
196 d.3. 7	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		$1.66 \cdot (8.46 + 5.93) \cdot 2$	m <sup>2</sup>	47.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.775</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
197	KNR-W 4-01 d.3. 0713-02 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		50.17	m <sup>2</sup>	50.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.170</b>
198	NNRNKB d.3. 202 2012-01 7	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		47.775	m <sup>2</sup>	47.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.775</b>
199	NNRNKB d.3. 202 2015-01 7	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		50.17	m <sup>2</sup>	50.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.170</b>
200	KNR 2-02.2 d.3. 1134-02 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
		47.775	m <sup>2</sup>	47.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.775</b>
201	KNR 2-02.2 d.3. 1134.1-01 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
	sufit	50.17	m <sup>2</sup>	50.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.170</b>
202	KNR-W 2-02 d.3. 1510-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		47.775+50.17	m <sup>2</sup>	97.945	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.945</b>
203	KNR 4-01 d.3. 1206-04 7	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		1.5*(8.46+5.93)*2	m <sup>2</sup>	43.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.170</b>
<b>3.8</b>	<b>Sala 213</b>				
204	KNR-W 4-01 d.3. 0713-01 8	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		1.66*(5.97+5.7)*2	m <sup>2</sup>	38.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.744</b>
205	KNR-W 4-01 d.3. 0713-02 8	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		32.98	m <sup>2</sup>	32.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.980</b>
206	NNRNKB d.3. 202 2012-01 8	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		38.744	m <sup>2</sup>	38.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.744</b>
207	NNRNKB d.3. 202 2015-01 8	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		32.98	m <sup>2</sup>	32.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.980</b>
208	KNR 2-02.2 d.3. 1134-02 8	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
		38.774	m <sup>2</sup>	38.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.774</b>
209	KNR 2-02.2 d.3. 1134.1-01 8	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
	sufit	32.98	m <sup>2</sup>	32.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.980</b>
210	KNR-W 2-02 d.3. 1510-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		32.98+38.774	m <sup>2</sup>	71.754	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.754</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
211 d.3. 8	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem  1.5*(5.97+5.7)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.010</b>
<b>3.9</b>		<b>Sala 114</b>			
212 d.3. 9	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  1.66*(5.9+5.7)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.512</b>
213 d.3. 9	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach  33.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.670</b>
214 d.3. 9	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2  38.512	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.512</b>
215 d.3. 9	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2  33.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.670</b>
216 d.3. 9	KNR 2-02.2 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  38.512	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.512</b>
217 d.3. 9	KNR 2-02.2 1134.1-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych  33.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.670	
	sufit			<b>RAZEM</b>	<b>33.670</b>
218 d.3. 9	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  38.512+33.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  72.182	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.182</b>
219 d.3. 9	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem  1.5*(5.9+5.7)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
<b>4</b>		<b>BIAŁY MONTAŻ</b>			
220 d.4	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej  18	szt.  szt.	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
221 d.4	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka  18	kpl.  kpl.	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
222 d.4	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową  20	kpl.  kpl.	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
223 d.4	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar  8	kpl.  kpl.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
224 d.4	KNR-W 4-02 0228-06 analogia	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem - demontaż R=40%  8	kpl.  kpl.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
225 d.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm zintegrowana Klik-Klak z przelewem  18	szt.  szt.	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
226	KNR-W 2-15 d.4 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym i sitkiem syfonu	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
227	KNR-W 2-15 d.4 0234-02 analogia	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		18+2	kpl.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
228	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa z deską	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
229	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spluczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
230	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0102-01 analogia	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej - stelaż podtynkowy	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
231	KNR 2-15/ d.4 GEBERIT 0202-01 analogia	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna - zbiornik splukujący, wężyki, mechanizmy itp.	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>5</b>		<b>STOLARKA ZEWNĘTRZNA</b>			
232	KNR 4-01 d.5 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okien wraz ze szkleniem	m <sup>2</sup>		
		2.01*1.69	m <sup>2</sup>	3.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.397</b>
233	KNR 4-01 d.5 0354-10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		2.5*1.2	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
234	NNRNKB d.5 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe białe - O1	m <sup>2</sup>		
		2.01*1.69	m <sup>2</sup>	3.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.397</b>
235	NNRNKB d.5 202 1025-05 analogia D	(z.IV) Drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW - min. 0,9 W/m2xK trzyszybowe KOLOR - SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z ZABUDOWĄ BOCZNĄ	m <sup>2</sup>		
		2.55*(0.15+0.16+1.32)	m <sup>2</sup>	4.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.157</b>
<b>6</b>		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
<b>6.1</b>		<b>Pochylnia</b>			
236	KNR 4-01 d.6. 0349-04 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
		1.6*0.8*0.4	m <sup>3</sup>	0.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.512</b>
237	KNR 4-01 d.6. 0726-03 1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
238	kalkulacja in- d.6. dywidualna 1	Dostawa i montaż pochylni dla niepełnosprawnych - zgodnie z projektem	m		
		0.3+2.75+1.5+2.75	m	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
<b>6.2</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
239	kalkulacja in- d.6. dywidualna 2	Wywóz resztek i pozostałości z budowy samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>