

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- demontaż starej instalacji odgromowej,
- montaż nowego drutu aluminiowego na uchwytych oraz śrubach naciągowych,
- połączenie i sprawdzenie ciągłości obwodów (potwierdzone pomiarami sprawdzającymi)
- ze względu na wysokość budynku jest konieczność użycia podnośnika koszowego do montażu zwodów odprowadzających,
- materiały zużyte podczas prac muszą posiadać odpowiednie atesty energetyczne,
- termin realizacji robót 3-4 tygodnie od daty podpisania umowy,
- gwarancja na wykonane prace 24 miesiące