

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Wykonanie prac remontowych w budynkach Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach”

I. PRACE MALARSKIE – BUDYNEK A, UL. JAGIELLOŃSKA 32

Zakres prac obejmuje:

- zabezpieczenie pomieszczeń,
- przygotowanie podłoża pod malowanie,
- miejscowe uzupełnienie drobnych ubytków,
- gruntowanie powierzchni,
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym,
- uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ DO MALOWANIA

- Sala 107 – około 142,12 m²
- Sala 112 – około 143,34 m²
- Sala 201 – około 139,68 m²
- Sala 204 – około 140,90 m²
- Sala 207 – około 140,90 m²
- Sala 208 – około 172,00 m²
- Sala 209 – około 140,90 m²
- Sala 212 – około 140,90 m²

Łączna powierzchnia przeznaczona do malowania: około 1 160,74 m².

Zakres prac obejmuje malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża oraz malowanie elementów wyposażenia, w tym drzwi, ościeżnic, grzejników (kaloryferów), a także innych elementów przeznaczonych do odnowienia. Powierzchnia okien nie została odliczona od powierzchni ścian.

Powierzchnie podano orientacyjnie i mogą ulec nieznacznym zmianom po wykonaniu obmiaru z natury.

II. WYMIANA DRZWI

1. Sala nr 1 – demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą, częściowe zamurowanie i dostosowanie otworu drzwiowego do wymiarów projektowanych, wykonanie niezbędnych robót murarskich, tynkarskich i malarskich, dostawa i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą, okuciami oraz wszelkimi pracami wykończeniowymi.

2. Sala nr 114 – demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą, dostawa i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą, okuciami oraz niezbędnymi pracami wykończeniowymi.

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów z natury.

III. MONTAŻ BARIERKI

Dostawa i montaż stalowej barierki przy schodach prowadzących na salę gimnastyczną wraz z elementami mocującymi oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów z natury.

IV. CYKLINOWANIE I RENOWACJA PODŁOGI

Budynek szkoły B, ul. Jagiellońska 28
Sala 302B

Zakres prac:

- przygotowanie pomieszczenia do wykonania prac,
- cyklinowanie istniejącej podłogi drewnianej,
- szpachlowanie ubytków i szczelin w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania renowacji,
- szlifowanie i przygotowanie powierzchni pod wykończenie,
- lakierowanie podłogi (minimum trzykrotne) zgodnie z technologią producenta,
- montaż lub wymiana listew wykończeniowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania prac,
- uporządkowanie pomieszczenia po zakończeniu robót.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiaru pomieszczenia podczas wizji lokalnej. Powierzchnia przeznaczona do renowacji zostanie określona na podstawie własnych pomiarów Wykonawcy.

V. UWAGI

1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty.
2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót zapewnia Zamawiający.
3. Pomieszczenia objęte pracami malarskimi oraz renowacją podłóg zostaną przygotowane przez Zamawiającego. Wyposażenie ruchome, meble oraz inne elementy utrudniające prowadzenie robót zostaną usunięte przed rozpoczęciem prac.
4. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.
5. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31.08.2026 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Technicznych
mgr inż. Dariusz Wójcik